



Prefeitura Municipal de Esperantina - TO

CNPJ: 25.064.080/0001-70

Ofício nº 0187/2025 – Prefeitura Municipal de Esperantina - TO

Esperantina 21 de maio e 2025

Ao

CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

Att.,

SR. ROBERTO FONCECA SILVA

Assunto: Solicitação de Adesão de 30% do LOTE 20 (ITEM 97) da Ata de Registro de Preços com Processo Administrativo nº 2023/38960/000420, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2023.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-la cordialmente, informo V.Sa. que a Prefeitura Municipal de Esperantina – TO, possui interesse em aderir como “carona”, ao LOTE 20 (ITEM 97) da Ata de Registro de Preços com Processo Administrativo nº 2023/38960/000420, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2023, na qual o CONSÓRCIO CENTRO NORTE III é o 1ª Colocado e detentor dos preços registrados.

Nesse sentido, formulamos a presente consulta acerca do interesse e manifestação de anuência para prestação dos serviços registrados conforme quantitativos detalhados em anexo. Uma vez anuída a presente adesão, encaminhe resposta à esta Prefeitura Municipal, juntamente com cópias dos documentos de constituição do consórcio, certidões de regularidade fiscal municipal, estadual e federal, bem como trabalhista e de FGTS.

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ATA	QUANT. DE ADESÃO	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO					R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
1			Programa de Manutenção Rodoviária - Lote: - 20 - Cidade Pólo: - Paraíso do Tocantins II								7.799.396,49
			G.4.1 - Reciclagem do pavimento e execução de tratamento superficial duplo - TSD								4.916.064,185
G.4.1.2	SICRO	4011484_C	Reciclagem com adição de brita comercial e/ou cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	45.334,08	13.600,22	32,45000	BDI 1	32,07%	42,8600	582.905,60
G.4.1.3	SICRO	M0191	Brita 1	m3	11.333,52	3.400,06	130,48000	BDI 1	32,07%	172,3200	585.897,65
G.4.1.4	SICRO	5914651	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido	t	17.000,28	5.100,08	2,34000	BDI 1	32,07%	3,0900	15.759,26
G.4.1.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	1.887.031,08	566.109,32	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	543.464,95
G.4.1.6	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	68.001,12	20.400,34	0,91000	BDI 1	32,07%	1,2000	24.480,40
G.4.1.7	SICRO	M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	2.992.049,28	897.614,78	0,56000	BDI 1	32,07%	0,7400	664.234,94
G.4.1.8	SICRO	5914363	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	2.992,05	897,61	18,22000	BDI 1	32,07%	24,0600	21.596,61
G.4.1.9	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	1.708.460,14	512.538,04	0,60000	BDI 1	32,07%	0,7900	404.905,05
G.4.1.10	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	197.104,70	59.131,41	0,39000	BDI 1	32,07%	0,5200	30.748,33
G.4.1.11	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	197.104,70	59.131,41	4,86000	BDI 1	32,07%	6,4200	379.623,64
G.4.1.12	SICRO	5914648	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	t	6.603,01	1.980,90	7,09000	BDI 1	32,07%	9,3600	18.541,24
G.4.1.13	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	732.933,81	219.880,14	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	211.084,94
G.4.1.14	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	26.412,03	7.923,61	0,91000	BDI 1	32,07%	1,2000	9.508,33
G.4.1.15	ANP		Emulsão EAI	t	256,24	76,87	2.421,20000	BDI 2	15,00%	2.784,3800	214.037,61
G.4.1.16	ANP		Emulsão RR-2C	t	735,20	220,56	3.583,77000	BDI 2	15,00%	4.121,3400	909.003,39
G.4.1.17	ANP		Transporte Comercial (GOIÂNIA X CANTEIRO) (EAI)	t	256,24	76,87	467,25000	BDI 2	15,00%	537,3400	41.305,77
G.4.1.18	ANP		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-2C)	t	735,20	220,56	90,82000	BDI 2	15,00%	104,4400	23.035,30
G.4.1.19	ANP		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	991,44	297,43	99,40000	BDI 2	15,00%	114,3100	33.999,34
G.4.1.20			Mobilização G.4.1	%	100,00	30,00	8.897,69000	BDI 1	32,07%	11.751,1800	3.525,354
G.4.1.21			Desmobilização G.4.1	%	100,00	30,00	8.897,69000	BDI 1	32,07%	11.751,1800	3.525,354
G.4.1.22			Administração G.4.1	mês	4,00	1,20	122.965,80000	BDI 1	32,07%	162.400,9300	194.881,116
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
			G.4.2 - Microrrevestimento asfáltico 8 mm			-					1.795.582,813
G.4.2.1	SICRO	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	453.340,80	136.002,24	1,86000	BDI 1	32,07%	2,4600	334.565,51
G.4.2.2	SICRO	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (usinagem - brita 0 e pó de pedra)	t	5.440,09	1.632,03	1,63000	BDI 1	32,07%	2,1500	3.508,86
G.4.2.3	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	603.849,95	181.154,98	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	173.908,78
G.4.2.4	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	21.760,36	6.528,11	0,91000	BDI 1	32,07%	1,2000	7.833,73
G.4.2.5	SICRO	5915406	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	5.440,09	1.632,03	8,66000	BDI 1	32,07%	11,4400	18.670,39

G.4.2.6	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem) (metade extensão)	tkm	137.011,92	41.103,58	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	39.459,43
G.4.2.7	SICRO	5914654	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	81,60	24,48	26,11000	BDI 1	32,07%	34,4800	844,08
G.4.2.8	SICRO	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	46.594,37	13.978,31	0,760000	BDI 1	32,07%	1,0000	13.978,31
G.4.2.9	ANP		Emulsão RC-1C-E	t	811,48	243,44	3.811,80870	BDI 2	15,00%	4.383,5800	1.067.156,29
G.4.2.10	ANP		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	811,48	243,44	90,82000	BDI 2	15,00%	104,4400	25.425,29
G.4.2.11	ANP		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	811,48	243,44	99,40000	BDI 2	15,00%	114,3100	27.828,08
G.4.2.12			Mobilização G.4.2	%	100,00	30,00	6.100,97000	BDI 1	32,07%	8.057,5500	2.417,265
G.4.2.13			Desmobilização G.4.2	%	100,00	30,00	6.100,97000	BDI 1	32,07%	8.057,5500	2.417,265
G.4.2.14			Administração G.4.2	mês	2,00	0,60	97.889,40000	BDI 1	32,07%	129.282,5300	77.569,518
						-					
						-					
						-					
						-					
			G.4.3 - Fornecimento e aplicação de CBUQ			-					1.083.127,091
G.4.3.1	SICRO	4011479_C	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	604,45	181,34	44,72000	BDI 1	32,07%	59,0600	10.709,72
G.4.3.2	SICRO	4011480_C	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m3	604,45	181,34	58,89000	BDI 1	32,07%	77,7800	14.104,34
G.4.3.3	SICRO	5915440	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	1.450,69	435,21	2,68000	BDI 1	32,07%	3,5400	1.540,63
G.4.3.4	SICRO	5914352	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	1.450,69	435,21	4,05000	BDI 1	32,07%	5,3500	2.328,36
G.4.3.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	2.901,38	870,41	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	835,60
G.4.3.6	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m2	40.296,96	12.089,09	0,27000	BDI 1	32,07%	0,3600	4.352,07
G.4.3.7	SICRO	4011464_C	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	2.901,38	870,41	9,31000	BDI 1	32,07%	12,3000	10.706,10
G.4.3.8	COTAÇÃO	COTAÇÃO 1	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	2.901,38	870,41	845,31000	BDI 2	15,00%	972,1100	846.138,48
G.4.3.9	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	2.901,38	870,41	7,20000	BDI 1	32,07%	9,5100	8.277,64
G.4.3.10	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa comercial) (Canteiro x Obra)	tkm	252.420,16	75.726,05	0,73000	BDI 1	32,07%	0,9600	72.697,01
G.4.3.11	ANP		Emulsão asfáltica - RR-1C	t	18,13	5,44	2.544,70000	BDI 2	15,00%	2.926,4000	15.919,88
G.4.3.12	ANP		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	18,13	5,44	90,82000	BDI 2	15,00%	104,4400	568,16
G.4.3.13	ANP		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	18,13	5,44	99,40000	BDI 2	15,00%	114,3100	621,86
G.4.3.14			Mobilização G.4.3	%	1,00	0,30	5.716,26000	BDI 1	32,07%	7.549,4600	2.264,838
G.4.3.15			Desmobilização G.4.3	%	1,00	0,30	5.716,26000	BDI 1	32,07%	7.549,4600	2.264,838
G.4.3.16			Administração G.4.3	mês	2,00	0,60	113.320,68000	BDI 1	32,07%	149.662,6200	89.797,572
						-					
						-					
						-					
						-					
			G.4.4 - Sinalização de Obras			-					4.622,400
G.4.4.1	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	2.400,00	720,00	1,00000	BDI 1	32,07%	1,3200	950,40
G.4.4.2	SICRO	5213835_C	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	14.400,00	4.320,00	0,64000	BDI 1	32,07%	0,8500	3.672,00